

Investitor: Općina Bol

Građevina: Parterno uređenje za područje od benzinske postaje do Biline kuće

1. RADOVI RUŠENJA

Radovi rušenja obuhvaćaju:

- skidanje pokrova, poletvanja za pokrov i nosive drvene konstrukcije kosog krova
- rušenje svih dimnjaka
- skidanje slojeva poda na svim međukatnim konstrukcija do AB ploče ili AB tlačne ploče polumontažne međukatne konstrukcije
- skidanje svih slojeva poda na tlu do betonske podloge ispod hidroizolacije
- rušenje pregradnih zidova od opeke, obostrano ožbukanih, zidovi ukupne debljine 10 ili 15cm
- izrada otvora u nosivim betonskim zidovima debljine 25 ili 40cm

kompletну demontažu unutarnje i vanjske stolarije

- skidanje žbuke debljine 3-4cm sa zidova pročelja (vanjska žbuka)
- skidanje žbuke sa unutarnjih zidova i to nosivih betonskih zidova, te pregradnih zidova koji se ne ruše
- skidanje keramičkih zidnih pločica sa nosivih ili pregradnih zidova koji se ne ruše
- komplet demontažu sanitарне opreme i sanitарне galerije
- demontaža vanjskih i unutarnjih prozorskih klupčica
- demontaža kompletne limarije na objektu, horizontalni i vertikalni odvodi, opšavi parapeta, opšavi dilatacije, vanjske prozorske klupčice i dr.
- demontaže raznih bravarskih elemenata kao rešetke na prozorima, penjalice, antenski stupovi, vrata i sl.

Rušenje dijelova postojećih objekata izvesti na način da se sačuvaju osnovni građevinski materijali kao:

- vanjska i unutarnja stolarija
- crijepljivo
- nosiva drvena krovna konstrukcija
- parket
- sanitarni uređaji i sanitarna galerija
- razvodna električna ploča

Navedene materijale po rušenju ili demontaži složiti na gradilišno odlagalište po vrstama i dalje postupati prema dogovoru s investitorom ili korisnikom objekta.

Prije izvođenja radova rušenja, detaljno proučiti projekt rušenja. Prilikom rušenja primijeniti sve zaštitne i sigurnosne mjere za pojedinu vrstu posla, te osigurati sigurnost i zaštitu prolaznika, te susjednih objekata.

Jediničnom cijenom za svaku pojedinačnu stavku obuhvatiti:

- rušenje ili demontažu građevinskog elementa ili konstrukciju
- sva potrebna podupiranja
- iznošenje demontiranog materijala iz objekta i odlaganje na gradilišno odlagalište (u granicama parcele).

U cijenu stavki je uključen odvoz srušenog i demontiranog materijala na privremenu deponiju na udaljenosti do 100m, te odvoz na gradsku deponiju.

Investitor: Općina Bol

Građevina: Parterno uređenje za područje od benzinske postaje do Biline kuće

Broj stavke	OPIS RADOVA	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (Kn)	Ukupni iznos (KN)
1.	Demontaža postojećeg betonskog rubnjaka. U cijenu uračunati utovar i odvoz materijala na mjesnu deponiju ili na mjesto koje odredi investitor. Obračun po m1.	m1	186.05		
2.	Strojno štemanje postojeće ploče na mjestima nepovoljnih visina. U cijenu uračunati utovar i odvoz materijala na mjesnu deponiju. Obračun po m2 strojno odštemane podne ploče.	m2	120.60		
3.	Pažljivo strojno štemanje postojećeg betona (spoj postojeće kamene obloge i nove podne obloge - detalj D1). U cijenu uračunati utovar i odvoz materijala na mjesnu deponiju. Obračun po m1 strojno odštemanog spoja.	m1	20.00		
4.	Strojno rezanje postojećeg ogradnog zida šetnice. Zid je širine cca 70 cm. Režu se segmenti u duljini 280 cm. U cijenu uračunati utovar i odvoz materijala na mjesnu deponiju. Obračun po m3 izrezanog zida.	m3	9.62		
5.	Rušenje postojećih rampi na spoju sa kolnikom. U cijenu uračunati utovar i odvoz materijala na mjesnu deponiju. Obračun po komadu porušenih rampi.	kom	7.00		
6.	Za nepredviđene i naknadne radove koji se mogu pojaviti u tijeku izvođenja osigurati iznos 10% od ukupne vrijednosti radova rušenja.		1.00		

UKUPNO RADOVA RUŠENJA:
