

ŽUPANIJA SPLITSKO - DALMATINSKA
OPĆINA BOL - OPĆINSKI NAČELNIK
UZ PJACU 2, 21420

NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA

NABAVA i MONTAŽA OGRADE NA ŠETNICI
Troškovnik za nabavu i montažu ograde

Red. Opis stavke br.	Jed. mjere	Kol. radova	Jed. cijena	Ukupno
1. PRIPREMNI RADOVI				
1.1. Iskop i betoniranje AB temeljnih stopa dimenzija 40,0 cm x 40,0 cm x 30,0 cm Obračun je po ugrađenoj temeljnoj stopi.	kom	71.00	x	kn
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:				kn
2. NABAVA MATERIJALA				
2.1. Konusni pocinčani stupovi d-10,0 mm sa temeljnim pločama, stupovi su povezani na vrhu sa rukohvatom od inox cijevi Ø 50,0 mm u kvaliteti 316, i spojeni su sa tri horizontalne pocinčane cijevi Ø 33,0; 27,0; i 22,0 mm. Obračun je po m' ograde.	m'	142.00	x	kn
UKUPNO MATERIJAL:				kn
3. MONTAŽA OGRADE				
3.1. Pocinčana ograda visine 1050 mm sa rukohvatom od inoxa kvalitete 316.				

Obračun je po m' postavljene ograde. m' 142.00 x kn

UKUPNO MONTAŽA: kn

REKAPITULACIJA:

1. UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:
2. UKUPNO MATERIJAL: kn
3. UKUPNO MONTAŽA: kn

UKUPNO SVIH RADOVA bez PDV - a: kn

PDV (25%) : kn

SVEUKUPNO : kn

slovima: _____

M.P.

(mjesto i datum)

(potpis ovlaštene osobe)