

Investitor: Općina Bol

Građevina: Parterno uređenje za područje od benzinske postaje do Biline kuće

5. OSTALI RADOVI

Broj stavke	OPIS RADOVA	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (KN)	Ukupni iznos (KN)
1.	Prijevoz i nasipanje plodne zemlje u arlama za cvijeće. U cijenu uračunati dobavu i razastiranje plodne zemlje. Obračun po m3 razasute plodne zemlje.	m3	6.18		
2.	Prekopavanje zemljišta nakon nasipanja sa sakupljanjem otpadnog materijala.	m2	8.82		
3.	Dobava, prijevoz i nasipanje stajskog gnoja. - za čitavu površinu 10 lit/m2	lit	88.20		
4.	Prekopavanje zemljišta, kopanje dva puta.	m2	8.82		
5.	Sadnja lavande uključuje iskop rupe, prijevoz, sadnja, gnojenje sa organskim peletiranim gnojivom, granuliranim polimerom za akumuliranje vode, tresetom, izradu zdjelice za vodu te jednokratno zalijevanje. Biljka promjera 60 cm. U cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal.	kom	21.00		
6.	Postava drvenih letvica na stijenku arli za cvijeće. Letvice od ariša, lakirane. Postava prema detalju. Letvice presjeka 3,0 x 1,0 cm, na razmaku 1,0 cm. Izrada prema detalju 1 i U1. Obračun po m2 poletvane površine.	m2	13.72		

UKUPNO OSTALIH RADOVA:
