

**Troškovnik za izradu AB dijelova ceste u Općini Bol  
dijelovi puta na dionici Sv Lucija-Smokovlje u dužini 300m**

R.BR.	OPIS STAVKE	JEDNIČNA MJERA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNO
1.	Ravnanje i planiranje posteljice.	m2	1200	-	-
3.	Dovoz, razastiranje i valjanje tamponskog kamenog materijala.	m3	120		
5.	Armiranje podloge.	kg	4800		
6.	Doprema, ugradba te ravnanje betonske podloge na tlu debljine 10 - 12cm. (prosječna širina 3,5 m i dužina cca 300m )	m3	126		
				<b>UKUPNO BEZ PDV-a</b>	

***Napomena:***

*Konačne dionice i duljinu ćemo definirati po prioritetima zaštite korisnika dionice.*

*Konačni obračun vrši se po stvarno izvedenim količinama.*